

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-21 0110- d.1 02	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 21-30 cm	szt.	17.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Boisko				
2.1		Odwodnienie szczelinowe				
2 d.2. 1	KNR 2-31 0401-04 analogia	Rowki pod korytka odwadniające liniwe w gruncie kat.III-IV	m	332.000		
3 d.2. 1	KNR 2-31 0606-04 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	332.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Boisko do piłki nożnej				
4 d.2. 2	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha	0.617		
5 d.2. 2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	6167.000		
6 d.2. 2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod boiskiem, bieżnią i polami do rzutu dyskiem i pchnięcia kulą oraz pod skocznię w dal w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m ²	6167.000		
7 d.2. 2	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	2466.800		
8 d.2. 2	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³	2466.800		
9 d.2. 2	KNR-W 2-01 0224-02	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojezdnymi o poj. skrzyni 8.0-10.0 m ³ na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. III-teren poza płytą boiska	m ³	76.041		
10 d.2. 2	KNR-W 2-01 0226-06	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. I-II	m ²	6167.000		
11 d.2. 2	KNR 2-31 0104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	6167.000		
12 d.2. 2	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5	m ²	6167.000		
13 d.2. 2	KNNR 2 0604-01 analogia	Geowłóknina	m ²	6167.000		
14 d.2. 2	KNNR 2 0604-01 analogia	Siatka przeciw kretom	m ²	6167.000		
15 d.2. 2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	6167.000		
16 d.2. 2	wycena indywidualna	Zakup i transport ziemi urodzajnej	m ³	1233.400		
17 d.2. 2	KNR 2-21 0403-03 wycena indywidualna	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.I-II z nawożeniem	ha	6.167		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Wyposażenie boiska				
18 d.2. 3	KNR-W 2-01 0308-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II)	dół.	4.000		
19 d.2. 3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3	m ³	0.384		
20 d.2. 3	wycena indywidualna	Montaż tulei do mocowania bramki	szt	4.000		
21 d.2. 3	wycena indywidualna	Montaż bramki z siatkami	szt	2.000		
22 d.2. 3	KNR-W 2-01 0308-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II)-piłkochwyty	dół.	19.000		
23 d.2. 3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3	m ³	7.600		
24 d.2. 3	KNR 2-25 0419-02	Budowa słupków do piłkochwyty z rur stalowych o średnicy 83mm l=6,90 m	szt.	19.000		
25 d.2. 3	analiza indywidualna	Siatka do piłkochwyty polipropylenowa	m ²	70.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		BIEŻNIA				
3.1		Roboty pomiarowe				
26	KNR 2-01 0119-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0.333		
d.3.	03	trasa drogi w terenie równinnym				
1	analogia					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Obrzeża				
27 d.3. 2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	397.530		
28 d.3. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	35.778		
29 d.3. 2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	397.530		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.3		Roboty ziemne				
30 d.3. 01 3	KNR 2-31 0101- analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm bieżnią	m ²	1929.200		
31 d.3. 02 3	KNR 2-31 0101-	Mechaniczne wykonanie koryta pod bieżnią w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m ²	1929.200		
32 d.3. 01 3	KNR 2-01 0229-	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	482.300		
33 d.3. 01 3	KNR 2-01 0239-	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³	482.300		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Podbudowa				
34 d.3. 4	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1929.200		
35 d.3. 4	KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m ²	1929.200		
36 d.3. 4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z betonu jamistego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1929.200		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.5		Nawierzchnia				
37	d.3. wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk	m ²	1929.200		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Rzutnia do pchnięcia kulą				
38	KNR 2-01 0121-d.4 01 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod skocznie w dal	ha	0.016		
39	KNR 2-31 0101-d.4 01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm pod skocznie w dal	m ²	158.700		
40	KNR 2-31 0101-d.4 02	Mechaniczne wykonanie koryta pod bieżnią w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m ²	158.700		
41	KNR 2-01 0229-d.4 01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	39.675		
42	KNR 2-01 0239-d.4 01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³	39.675		
43	KNR 2-31 0104-d.4 07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	13.200		
44	KNR 2 0604-d.4 01 analogia	Geowłóknina	m ²	158.700		
45	KNR 2-31 0402-d.4 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	4.860		
46	KNR 2-31 0401-d.4 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - zeskokcznia o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	54.000		
47	KNR 2-31 0407-d.4 05	Obrzeża betonowe z nakładką gumową o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	54.000		
48	KNR 2-31 0114-d.4 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	13.520		
49	KNR 2-31 0114-d.4 03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	13.520		
50	KNR 2-31 0109-d.4 03	Podbudowa z betonu - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	13.520		
51	d.4 wycena indywidualna	Zakup i dostawa maczki ceglanej lub kortowej	m ³	50.820		
52	d.4 wycena indywidualna	Progi i listwy osłaniające aluminiowe-okręgi aluminiowe rzutni pchnięcia kulą wraz z malowaniem linii	kpl.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Skocznia do skoku w dal i trójskoku				
53	KNR 2-01 0121-d.5 01 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod skocznie w dal	ha	0.010		
54	KNR 2-31 0101-d.5 01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm pod skocznie w dal	m ²	99.430		
55	KNR 2-31 0101-d.5 02	Mechaniczne wykonanie koryta pod rozbiegiem i zeskoknią w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m ²	99.430		
56	KNR 2-01 0229-d.5 01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	24.858		
57	KNR 2-01 0239-d.5 01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³	24.858		
58	KNR 2-31 0104-d.5 07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	47.180		
59	KNNR 2 0604-d.5 01 analogia	Geowłóknina	m ²	99.430		
60	KNR 2-31 0402-d.5 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.965		
61	KNR 2-31 0401-d.5 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe - zeskoknia o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	78.600		
62	KNR 2-31 0407-d.5 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	78.600		
63	KNR 2-31 0104-d.5 05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	47.180		
64	KNR 2-31 0104-d.5 06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m ²	47.180		
65	KNR 2-31 0109-d.5 03	Podbudowa z betonu jamistego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	47.180		
66	d.5 wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk	m ²	47.180		
67	d.5 wycena indywidualna	Zakup i dostawa piasku do zeskoku	m ³	11.256		
68	d.5 wycena indywidualna	Deski do odbicia	kpl.	1.000		
69	d.5 wycena indywidualna	Łapacze piasku	m ²	7.500		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Skocznia do skou wzwyż				
70	KNR 2-01 0121-d.6 01 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod skocznie w dal	ha	0.035		
71	KNR 2-31 0401-d.6 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	70.400		
72	KNR 2-31 0402-d.6 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	6.336		
73	KNR 2-31 0407-d.6 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	70.400		
74	KNR 2-31 0101-d.6 01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm bieżnią	m ²	349.100		
75	KNR 2-31 0101-d.6 02	Mechaniczne wykonanie koryta pod bieżnią w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m ²	349.100		
76	KNR 2-01 0229-d.6 01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	87.275		
77	KNR 2-01 0239-d.6 01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³	87.275		
78	KNR 2-31 0104-d.6 05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	349.100		
79	KNR 2-31 0104-d.6 06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m ²	349.100		
80	KNR 2-31 0109-d.6 03	Podbudowa z betonu jamistego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	349.100		
81	d.6 wycena indywidualna	Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk	m ²	349.100		
82	d.6 kalk. własna	Wyposażenie skoczni wzwyż	kpl.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Kanalizacja deszczowa i odwodnienie oraz przyłącze wodociągowe				
83	KNNR 1 0111-d.7 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.316		
84	KNNR 1 0209-d.7 04	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m ³	318.600		
85	KNNR 1 0214-d.7 02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rownów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	318.600		
86	d.7 kalk. własna	Zakup i dowóz pospółki do zasypania wykopów	m ³	318.600		
87	KNNR 4 1411-d.7 01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	21.240		
88	KNNR 4 1308-d.7 02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	265.500		
89	KNNR 2-31 0606-d.7 04 analogia	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej - odwodnienie liniowe	m	160.000		
90	KNNR 4 1413-d.7 01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1.000		
91	KNNR 4 1417-d.7 02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	15.000		
92	KNNR 1 0209-d.7 04	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m ³	140.000		
93	KNNR 4 1411-d.7 01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	157.500		
94	KNNR 10 0115-d.7 03	Ręczne układanie rurociągów dren.NPCW o śr. 10.0	m	1050.000		
95	KNNR 10 0117-d.7 03	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm przez obsypanie żwirem	m	1050.000		
96	KNNR 1 0214-d.7 02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rownów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	140.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Nawadnianie boiska				
97 d.8 04	KNNR 1 0209-	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III	m ³	245.200		
98 d.8 01	KNNR 4 1708- analogia	Rury wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czółowego - rurociągi o śr. 63 mm (nakłady na 1 m przyłącza)	m	463.000		
99 d.8 02	KNNR 4 0140-	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.	1.000		
100 d.8	kalk. własna	Urządzenia do nawadniania boiska	kpl.	1.000		
101 d.8	kalk. własna	Zrączce do nawadniania boiska	kpl.	12.000		
102 d.8 02	KNNR 1 0214-	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	85.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		Zakup i montaż trybun				
103 d.9	analiza indywidualna	Zakup i montaż trybun dla widowni	kpl.	1.000		
104 d.9	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	96.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		Ogrodzenie				
105 d.10 11	KNR 2-01 0312-	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.	98.000		
106 d.10 02	KNR 2-02 1802- analogia	Ogrodzenie z paneli wysokości 1,5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	236.000		
107 d.10 07	KNR 2-02 1808- analogia	Wrota z furtkami wysokości 1,5 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm	kpl.	1.000		
108 d.10 04	KNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odleg. 1 km	m ³	4.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: