

Załącznik nr 1 do SIWZ

| Kosztorys - remont podestu betonowego i schodów przy wejściu do klatki schodowej lokatorskiej. Warszawa ul. Górczewska 201. | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-------------------------|----------------|--|
| L.p. | Opis pozycji kosztorysu | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość | |
| 1. | Skucie starych płytek ceramicznych i starej warstwy kleju. | 20,63 | m2 | | | |
| 2. | Gruntowanie powierzchni żelbetonowej pod ułożenie warstwy wyrównawczej. Warstwa kontaktowa Sopro Reoadur MH. Zakup materiału i robocizna. | 20,63 | m2 | | | |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej na podeście schodów i schodach. Warstwa Wyrównawcza Sopro RAM 3 454 Zakup materiału i robocizna. | 20,63 | m2 | | | |
| 4. | Ułożenie warstwy hydroizolacji podłoża podestu. Uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523. Zakup materiału i robocizna | 20,63 | m2 | | | |
| 5. | Gruntowanie powierzchni przed ułożeniem płytek ceramicznych. Zakup materiału i robocizna | 20,63 | m2 | | | |
| 6. | Zakup płytek ceramicznych Stargres Gres Szklwiony Hard Rocks Grey 33,3 cm X 33,3 cm. Antypoślizgowość R 12. Kolor płytek do ustalenia z inwestorem. | 22,65 | m2 | | | |

Załącznik nr 1 do SIWZ

| | | | | | | |
|-----|--|-------|------|----------------------|--|--|
| 7. | Ułożenie i fugowanie płytek ceramicznych na podeście i schodach. Klej do płytek Sopro FF 45. Fuga Sopro Cementowa Saphir 4. Kolor fugi do ustalenia z inwestorem. Zakup materiału i robocizna. | 20,63 | m2 | | | |
| 8. | Zakup i montaż obróbek blacharskich aluminiowych. | 8,25 | mb. | | | |
| 9. | Przygotowanie podłoża pod ułożenie nowej warstwy tynku mozaikowego na boku schodów i ułożenie tynku. Zakup materiału i robocizna. | 4,95 | m2 | | | |
| 10. | Kontener gruzowy. Podstawienie i wywóz kontenera. | 1 | szt. | | | |
| | | | | Razem brutto: | | |

.....

Data i Podpis wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

| Kosztorys - remont schodów z podjazdem dla wózków od strony patio. Wejście przy sali gimnastycznej. Warszawa ul. Górczewska 201. | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------------------|----------------|--|
| L.p. | Opis pozycji kosztorysu | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość | |
| 1. | Skucie starych płytek ceramicznych i starej warstwy kleju. | 42,14 | m2 | | | |
| 2. | Gruntowanie powierzchni żelbetonowej pod ułożenie warstwy wyrównawczej. Warstwa kontaktowa Sopro Repadur MH. Zakup materiału i robocizna. | 42,14 | m2 | | | |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej na podeście schodów i schodach. Warstwa wyrównawcza Sopro RAM 3 454. Zakup materiału i robocizna. | 42,14 | m2 | | | |
| 4. | Ułożenie warstwy hydroizolacji podłoża podestu. Uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523. Zakup materiału i robocizna | 42,14 | m2 | | | |
| 5. | Gruntowanie powierzchni przed ułożeniem płytek ceramicznych. Zakup materiału i robocizna | 42,14 | m2 | | | |

Załącznik nr 1 do SIWZ

| | | | | | | |
|-----|---|-------|-----|--|--|--|
| 6. | Zakup płytek ceramicznych Stargres Gres Szklwiony Hard Rocks Grey 33,3 cm X 33,3 cm. Antypoślizgowość R12. Kolor płytek do ustalenia z inwestorem. | 46,5 | m2 | | | |
| 7. | Ułożenie płytek ceramicznych na podeście, schodach i podjeździe. Klej do płytek Sopro FF450. Fuga Sopro Cementowa Saphir 4. Kolor do ustalenia z inwestorem. Zakup materiału i robocizna. | 42,14 | m2 | | | |
| 8. | Ułożenie płytek ceramicznych na cokołach podjazdu. Klej do płytek Sopro FF450. Fuga Sopro Cementowa Saphir 4. Kolor fugi do ustalenia z inwestorem. Zakup materiału i robocizna. | 26,3 | mb. | | | |
| 9. | Skucie starej cegły klinkierowej | 5 | m2 | | | |
| 10. | Wyprowadzenie powierzchni pod ułożenie nowej płytki klinkierowej. Narzucenie tynku cementowo - wapiennego. Zakup materiału i robocizna. | 5 | m2 | | | |

Załącznik nr 1 do SIWZ

| | | | | | | |
|-----|--|-----|------|-----------------------|--|--|
| 11. | Zakup płytek klinkierowych. Kolor płytek do ustalenia z inwestorem. | 5,5 | m2 | | | |
| 12. | Ułożenie i fugowanie płytek klinkierowych. Zaprawa murarska do płytek klinkierowych firmy Optiroc. Zakup materiału i robocizna | 5 | m2 | | | |
| 13. | Przygotowanie podłoża pod ułożenie nowej warstwy tynku mozaikowego na boku podjazdu i ułożenie tynku. Tynk mozaikowy, żywiczny firmy KABE Zakup materiału i robocizna. | 5 | m2 | | | |
| 14. | Wykonanie i montaż nowej barierki ze stali kwasoodpornej. | 1 | kpl. | | | |
| 15. | Kontener gruzowy. Podstawienie i wywóz kontenera. | 1 | szt. | | | |
| | | | | Razem brutto : | | |

.....
Data i Podpis wykonawcy

Kosztorys ofertowy

| Kosztorys - remont podestów i schodów przed wejściem do szkoły. Wejście przy pokoju administracji. Warszawa ul. Górczewska 201. | | | | | | |
|--|---|-------|------|------------------|---------|--|
| L.p. | Opis pozycji kosztorysu | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość | |
| 1. | Skucie starych płytek ceramicznych i starej warstwy kleju. | 52,48 | m2 | | | |
| 2. | Gruntowanie powierzchni żelbetonowej pod ułożenie warstwy wyrównawczej. Warstwa kontaktowa Sopro Repadur MH. Zakup materiału i robocizna. | 52,48 | m2 | | | |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej na podeście schodów i schodach. Warstwa wyrównawcza Sopro RAM 3 454. Zakup materiału i robocizna. | 52,48 | m2 | | | |
| 4. | Ułożenie warstwy hydroizolacji podłoża podestu. Uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523. Zakup materiału i robocizna | 52,48 | m2 | | | |
| 5. | Gruntowanie powierzchni przed ułożeniem płytek ceramicznych. Zakup materiału i robocizna | 52,48 | m2 | | | |

Załącznik nr 1 do SIWZ

| | | | | | | |
|----|--|-------|------|----------------------|--|--|
| 6. | Zakup płytek ceramicznych Stargres Gres Szklwiony Hard Rocks Grey 33,3 cm X 33,3 cm. Antypoślizgowość R 12. Kolor płytek do ustalenia z inwestorem. | 57,7 | m2 | | | |
| 7. | Ułożenie i fugowanie płytek ceramicznych na podeście i schodach. Klej do płytek Sopro FF450. Fuga Sopro Cementowa Saphir 4. Kolor fugi do ustalenia z inwestorem. Zakup materiału i robocizna. | 52,48 | m2 | | | |
| 8. | Zakup i montaż obróbek blacharskich aluminiowych. | 19 | mb. | | | |
| 9. | Kontener gruzowy. Podstawienie i wywóz kontenera. | 1 | szt. | | | |
| | | | | Razem brutto: | | |

.....

Data i Podpis wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

| Kosztorys - remont podestu betonowego, schodów przy wejściu do szkoły od strony patio (schody wykonane po łuku) i schodów przy zejściu do szatni. Warszawa ul. Górczewska 201. | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-------------------------|----------------|--|
| L.p. | Opis pozycji kosztorysu | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość | |
| 1. | Skucie starych płytek ceramicznych i starej warstwy kleju. | 27,79 | m2 | | | |
| 2. | Gruntowanie powierzchni żelbetonowej pod ułożenie warstwy wyrównawczej. Warstwa kontaktowa Sopro Repadur MH.B8 Zakup materiału i robocizna. | 27,79 | m2 | | | |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej na podeście schodów i schodach. Warstwa wyrównawcza Sopro Ram 3 454. Zakup materiału i robocizna. | 27,79 | m2 | | | |
| 4. | Ułożenie warstwy hydroizolacji podłoża podestu. Uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523. Zakup materiału i robocizna | 27,79 | m2 | | | |
| 5. | Gruntowanie powierzchni przed ułożeniem płytek ceramicznych. Zakup materiału i robocizna | 27,79 | m2 | | | |

Załącznik nr 1 do SIWZ

| | | | | | | |
|----|---|-------|------|-----------------------|--|--|
| 6. | Zakup płytek ceramicznych Stargres Gres Szklwiony Hard Rocks Grey 33,3 cm x 33,3 cm. Antypoślizgowość R12. Kolor płytek do ustalenia z inwestorem. | 30,5 | m2 | | | |
| 7. | Ułożenie płytek ceramicznych na podeście i schodach. Klej do płytek Sopro FF450. Fuga Sopro Cementowa Saphir 4. Kolor do ustalenia z inwestorem. Zakup materiału i robocizna. | 27,79 | m2 | | | |
| 8. | Kontener gruzowy. Podstawienie i wywóz kontenera. | 1 | szt. | | | |
| | | | | Razem brutto : | | |

.....

Data i Podpis wykonawcy